

## ราคากลาง

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร แบบ สปช.2/28 (9 ห้อง) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จังหวัด เพชรบูรณ์

หน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ทั้งหมด จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<b>สรุป</b>		
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	766,000.00	
<b>สรุป</b>	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)	766,000.00 **	

ลงชื่อ

(นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวพรหมทิพย์ ทิมพัญะเขียว)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางพรเมษา ใจอยู่)

กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

แบบ ปร.5(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร แบบ สปช.2/28 (9 ห้อง) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จังหวัด เพชรบูรณ์

หน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	585,950.00	1.3074	766,071.03	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม				766,071.03	
(เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	766,000.00 **


ลงชื่อ



(นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางพรเมษา ใจอยู่)

กรรมการและเลขานุการ

## ราคากลาง

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร แบบ สปช.2/28 (9 ห้อง) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

จังหวัด เพชรบูรณ์

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานรื้อถอน:								
2	งานปรับปรุง ซ่อมแซม								
	1.1 งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 60 ซม. X 60 ซม. (มี มอก.38-2531)	905	ตร.ม.	250	226,250	90	81,450	307,700	
	รวมงานข้อ 1.1				226,250		81,450	307,700	
	1.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงค้ำวโลหะชุบสังกะสีพร้อมทาสี	520	เมตร	180	93,600	80	41,600	135,200	
	- บัวฝ้าเพดาน(PVC) 1.5 x 0.5 นิ้ว	324	เมตร	10	3,240		-	3,240	
	รวมงานข้อ 1.2				96,840		41,600	138,440	
	1.3 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบแบบน้ำราด มีฐาน สีขาว (มี มอก.792-2544)	4	ชุด	1,500	6,000	90	360	6,360	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบ เปิด-ปิด สีขาว (มี มอก.795-2544)	2	ชุด	3,000	6,000	150	300	6,300	
	- อ่างล้างหน้าแบบมีขา พร้อมอุปกรณ์ และกระจก (มี มอก.791-2544)	2	ชุด	1,500	3,000	150	300	3,300	
	รวมงานข้อ 1.3				15,000		960	15,960	
	รวม				338,090		124,010	462,100	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นายณัฏฐ์ แจ่มวงษ์)

(นางสาวพรณิพย์ พิรมัญญะเวีย)

(นางพรเมษา ใจอยู่)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร แบบ สปช.2/28 (9 ห้อง) ของสำนักงานเขตที่มีการศึกษาประถมศึกษาเขต 3  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานโคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออโรสเซนส์ T8 แบบอกโท (Taper Balten Type)								
	- โคม 2X36 วัดต์ ขนาด 11X120 ซม.	72	ชุด	500	36,000	80	5,760	41,760	
	- โคม 1X36 วัดต์ ขนาด 11X120 ซม.	20	ชุด	350	7,000	80	1,600	8,600	
	<b>รวมงานข้อ 1.4</b>				<b>43,000</b>		<b>7,360</b>	<b>50,360</b>	
1.5	งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์ไฟฟ้า 16A 250V	52	ชุด	30	1,560			1,560	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว ขนาด 16A 250V มิกราวต์	58	ชุด	70	4,060			4,060	
	<b>รวมงานข้อ 1.5</b>				<b>5,620</b>			<b>5,620</b>	
1.6	งานเดินสายไฟร้อยท่อ PVC								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม ขนาด 1X1 sq.mm.	93	ชุด	130	12,090	80	7,440	19,530	
	- เดินสายไฟฟ้า เต้ารับชนิดมิกราวต์ ขนาด 1X2.5 sq.mm.	21	ชุด	200	4,200	100	2,100	6,300	
	- เดินสายไฟฟ้า ขนาด 1 X 6 sq.mm.	200	เมตร	30	6,000			6,000	
	- สายไฟฟ้าเดินเข้าตึกสำนักงาน ขนาดเบอร์ 36	445	เมตร	40	17,800			17,800	
	<b>รวมงานข้อ 1.6</b>				<b>40,090</b>		<b>9,540</b>	<b>49,630</b>	
1.7	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	3	จุด	2,080	6,240	200	600	6,840	
	- เซฟตี้สวิตช์ 100A 3เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	3	จุด	3,500	10,500	300	900	11,400	
	<b>รวมงานข้อ 1.7</b>				<b>16,740</b>		<b>1,500</b>	<b>18,240</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมด</b>				<b>443,540</b>		<b>142,410</b>	<b>585,950</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด</b>				<b>443,540</b>		<b>142,410</b>	<b>585,950</b>	

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์) (นางสาวพรณิพย์ พิมพ์ภูเขียว) (นางพรเมษา ใจอยู่)