

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานบริหารทั่วไป

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ ๒๒

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อาคาร สปช ๑๐๕/๒๙ (บันไดชั้น ๒ ข้าง)								
	งานพื้น								
๑๐	ปูพื้นกระเบื้อง ๔๐ x ๔๐ ซม.	๒๖๐	ตรม.	๒๕๙.๐๐	๖๗,๓๔๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๔๑,๐๘๐.๐๐	๑๐๘,๔๒๐.๐๐	
	อาคาร ป.๑ ก ตึก								
	งานฝ้าเพดาน								
๑๑	รื้อถอนฝ้าเพดาน	๕๔	ตรม.	-	-	๒๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	รื้อขนไป
๑๒	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา ๔ มม.	๕๔	ตรม.	๑๑๓.๐๐	๖,๑๐๒.๐๐	๙๒.๐๐	๔,๙๖๘.๐๐	๑๑,๐๗๐.๐๐	ไม่รวมโครงเคร่า
๑๓	ทาสีฝ้าเพดาน	๒๕๒	ตรม.	๔๘.๐๐	๑๒,๐๙๖.๐๐	๓๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	๑๙,๖๕๖.๐๐	
	งานมุงหลังคา								
๑๔	รื้อวัสดุมุงหลังคา	๓๔๔	ตรม.	-	-	๒๐.๐๐	๖,๘๘๐.๐๐	๖,๘๘๐.๐๐	รื้อกอง
๑๕	กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.หนา ๕ มม. สีต่างๆ	๘๓๐	แผ่น	๕๓.๒๗	๔๔,๒๑๔.๑๐	-	-	๔๔,๒๑๔.๑๐	
๑๖	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	๓๘๔	ตรม.	-	-	๔๕.๐๐	๑๗,๒๘๐.๐๐	๑๗,๒๘๐.๐๐	
๑๗	ครอบกระเบื้องสีต่างๆ	๘๕	แผ่น	๔๕.๗๙	๓,๘๙๒.๑๕	-	-	๓,๘๙๒.๑๕	
๑๘	ปิดลอนกระเบื้อง ๑" x ๖"	๑๐๒	เมตร	๓๐.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานบริหารทั่วไป

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ ๒๒

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อาคารสราญรมย์								
	งานพื้น								
๑๙	ค่าขัดไม้ (ด้วยเครื่องจักร)	๒๑๖	ตรม.	-	-	๕๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	
๒๐	ทาพื้นผิวไม้ เคลือบเงา	๒๑๖	ตรม.	๙๗.๐๐	๒๐,๙๕๒.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๓๑,๗๕๒.๐๐	
	งานฝ้าเพดาน								
๒๑	รื้อถอนฝ้าเพดาน	๒๑๖	ตรม.	-	-	๒๕.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	รื้อขนไป
๒๒	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา ๔ มม.	๒๑๖	ตรม.	๑๑๓.๐๐	๒๔,๔๐๘.๐๐	๙๒.๐๐	๑๙,๘๗๒.๐๐	๔๔,๒๘๐.๐๐	
๒๓	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๑๗ x ๒๐๐ x ๓๐๕๐ มม.	๑๐	เมตร	๗๒.๐๐	๗๒๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	
	งานระเบียบทางเดิน								
๒๔	ราวลูกกรงเหล็กกล่อง ๒" x ๔" สูง ๐.๙๐ ม.	๑๑๔	เมตร	๑๒๕.๘๒	๑๔,๓๔๓.๔๘	๑๒.๐๐	๑,๓๖๘.๐๐	๑๕,๗๑๑.๔๘	
๒๕	ลูกกรงเหล็กกล่อง ๑" x ๑" หนา ๒.๓ มม.	๑๕๒	พ่อน	๒๒๕.๙๔	๓๔,๓๔๒.๘๘	๑๒.๐๐	๑,๘๒๔.๐๐	๓๖,๑๖๖.๘๘	
๒๖	ทาสีกันสนิม	๕๖.๓๖	ตรม.	๕๐.๐๐	๒,๓๑๘.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๖๒๒.๖๐	๓,๙๔๐.๖๐	
	งานปรับปรุงบันไดทางเข้า								
๒๗	กระเบื้องพื้นเซรามิก ๓๐ x ๓๐ ซม. (ชนิดกันลื่น)	๕๖	ตรม.	๒๙๙.๐๐	๑๖,๗๔๔.๐๐	๑๕๘.๐๐	๘,๘๔๘.๐๐	๒๕,๕๙๒.๐๐	
๒๘	ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง	๖	เมตร	๑๗๔.๐๐	๑,๐๔๔.๐๐	๑๖๑.๐๐	๙๖๖.๐๐	๒,๐๑๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							๕๗๐,๙๙๔.๓๒	

